平成27年度 設 計 書			
工 事 番 号	生涯学習課 市民会館・図書館担当 第　　号		
河 川 路 線 名			
施 工 位 置	山梨市 万力 地内		
事 業 名	社会資本整備総合交付金事業（都市再生整備計画）		
工 事 名	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備建築主体工事（継続）		
工 事 概 要	RC造（一部SRC造） 4階建て 延床面積5,991㎡ 山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備建築主体工事　1式		
工 事 価 格	円	請負工事価格	円
消費税相当額	円	消 費 税 額	円
請 負 工 事 費	円	請 負 代 金 額	円

山 梨 市

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備建築主体工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	外構工事		1.0	式			
	直接工事費計						
C	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費計						
D	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
E	消費税相当額		1.0	式			
	総合計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
A	建築工事						
A-1	耐震補強工事		1.0	式			
A-2	改修工事		1.0	式			
A-3	天井落下防止工事		1.0	式			
	計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
A-1	耐震補強工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	コンクリート工事		1.0	式			
3	鉄筋工事		1.0	式			
4	鉄骨工事		1.0	式			
5	既製コンクリート工事		1.0	式			
6	防水工事		1.0	式			
7	木工事		1.0	式			
8	金属工事		1.0	式			
9	左官工事		1.0	式			
10	アルミ製建具工事		1.0	式			
11	硝子工事		1.0	式			
12	塗装工事		1.0	式			
13	内装工事		1.0	式			
14	雑工事		1.0	式			
15	撤去工事		1.0	式			

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
16	発生材処分費		1.0	式			
	合　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
1	直接仮設工事						
	墨出し	内部複合改修	1.0	式			
	墨出し	外壁改修	1.0	式			
	養生	内部複合改修	1.0	式			
	養生	外壁改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	内部複合改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	外壁改修	1.0	式			
	外部足場	枠組	1.0	式			
	内部足場	脚立	1.0	式			
	メッシュ養生シート		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
2	コンクリート工事						
	生コンクリート	FC21N/mm2	28.1	m3			
	コンクリート打設手間	機械 流込工法	28.1	m3			
	ポンプ車損料		2.0	回			
	普通型枠	運搬共	157.0	㎡			
	打放型枠	運搬共	27.5	㎡			
	無収縮モルタル注入	材工共	6.5	m3			
	無収縮モルタル用型枠	H=200 ｼｰﾙ共	150.0	m			
	既存面目荒し		54.0	㎡			
	補強用ＣＥＳ部材	門型 鉄骨含む 3000*6800	2.0	面			
	補強用ＣＥＳ部材	口型 鉄骨含む 3000*6800	5.0	面			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	補強用ＣＥＳ部材取付	門型 現場作業含む 3000*6800	2.0	面			
	補強用ＣＥＳ部材取付	口型 現場作業含む 3000*6800	5.0	面			
	取付用重機他	取付仮設含む	1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.04	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	2.29	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.30	t			
	鉄筋加工組立		2.53	t			
	鉄筋運搬費		2.53	t			
	スパイラル筋	6φ-90 @40	23.2	m			
	スパイラル筋	6φ-140 @50	150.0	m			
	スパイラル筋	6φ-240 @50	44.6	m			
	樹脂系アンカー	D19 下向き	311.0	本			
	樹脂系アンカー	D19 横向き	310.0	本			
	樹脂系アンカー	D19 上向き	323.0	本			
	樹脂系アンカー	D22 下向き	24.0	本			

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
4	鉄骨工事						
	鋼材費		1.0	式			
	工場加工組立		8.63	t			
	工場塗装	K5625 2回	194.0	㎡			
	鉄骨運搬費		8.63	t			
	現場建方取付		8.63	t			
	建方用重機		1.0	式			
	場内小運搬		8.63	t			
	現場溶接		12.7	m			
	スタットボルト取付		463.0	本			
	現場実測費		8.63	t			
	樹脂系アンカー	M20 下向	8.0	本			
	超音波試験費		1.0	式			

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(鋼材費明細)						
	H形鋼	SN400B 150*150*7*10	0.91	t			
	H形鋼	SN400B 200*100*5.5*8	0.39	t			
	H形鋼	SN400B 200*200*8*12	5.85	t			
	鋼板	SN400B t=6～12	1.42	t			
	鋼板	SN400B t=16	0.46	t			
	ＨＴＢ	S10T 16*45	200.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 16*50	133.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 16*55	566.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 20*65	6.0	組			
	スタッドボルト	19*140	463.0	個			
	(計)						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
5	既製コンクリート工事						
	(外部)						
	コンクリートブロック積	t=100	1.5	㎡			
	外部 押出成形セメント板	t=60 下地共	48.9	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
6	防水工事						
	(外部)						
	床 ウレタン塗膜防水	X-2	1.4	㎡			
	取合部 シーリング	MS-2	81.6	m			
	建具廻 シーリング	MS-2	185.0	m			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
7	木工事						
	胴縁組	RC面	19.9	㎡			
	木製巾木	H=60	9.9	m			
	木製巾木	H=100	61.6	m			
	壁見切	15*25	28.3	m			
	建具額縁		123.0	m			
	集成窓膳板	t=30 W=350	28.3	m			
	集成腰壁甲板	t=25 W=350	5.5	m			
	鉄骨ブレース間塞ぎ	t=25 W=200	31.0	m			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
8	金属工事						
	(外部)						
	アルミ見切	RC補強壁面	51.2	m			
	(内部)						
	軽量間仕切	W=65 @300	74.0	㎡			
	間仕切開口補強	W=65	10.4	m			
	スチールＯＰＥＮ枠	2000*1750	2.0	ヵ所			
	スチール手摺	900*1400	1.0	ヵ所			
	ステンレス靴摺	バイブレーション W=400 L=1050	1.0	ヵ所			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
9	左官工事						
	(外部)						
	床 モルタル金ゴテ		1.4	㎡			
	巾木 モルタル金ゴテ	H=180	8.3	m			
	建具廻 モルタル詰		123.0	m			
	(内部)						
	壁 打放補修		30.1	㎡			
	建具廻 モルタル詰		5.6	m			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
10	アルミ製建具工事						
	AW-101A ６連ＦＩＸ外倒し窓	1370*6555	1.0	ヵ所			
	AW-101B 片引き付ＦＩＸ窓	1765*5570	1.0	ヵ所			
	AW-101C FIX３連引違窓	1765*5570	1.0	ヵ所			
	AW-102A ６連ＦＩＸ外倒し窓	1370*6570	1.0	ヵ所			
	AW-102B ＦＩＸ付引違３連窓	1765*5570	1.0	ヵ所			
	AW-106 片引き付ＦＩＸ窓	3145*2540	2.0	ヵ所			
	AW-127A 外倒し窓付４連ＦＩＸ窓	2715*6570	2.0	ヵ所			
	AW-127B ４連ＦＩＸ窓	1765*5570	1.0	ヵ所			
	AD-302 ＦＩＸ付両開き框戸	2410*5580	1.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
11	硝子工事						
	フロートガラス	2.18㎡以下 t=5	12.3	㎡			
	複層ガラス	2.00㎡以下 LowE6+A6+FL6	41.4	㎡			
	複層ガラス	4.00㎡以下 LowE6+A6+FL6	52.2	㎡			
	ガラス押えシーリング		296.0	m			
	ガラスクリーニング		106.0	㎡			
	フィルム	装飾用	2.1	㎡			
	フィルム	飛散防止用	6.4	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
12	塗装工事						
	(外部)						
	外壁 ＤＰ塗	B種 PC他面	37.9	㎡			
	外壁 ＤＰ塗	B種 ｾﾒﾝﾄ板面	48.9	㎡			
	外壁 ＤＰ塗	B種 RC面	20.4	㎡			
	(内部)						
	壁 ＥＰ－Ｇ塗	RC面	19.2	㎡			
	壁 ＥＰ－Ｇ塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	7.4	㎡			
	壁 ＥＰ塗	RC面	0.7	㎡			
	壁 ＥＰ塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	186.0	㎡			
	壁 ＤＰ塗	3級 PC面	34.1	㎡			
	鉄骨 ＤＰ塗	3級 鉄面	57.5	㎡			
	壁 ＣＬ塗	木部	19.9	㎡			
	巾木他 ＣＬ塗	木部細物	105.0	m			
	鉄骨 ＳＯＰ塗	鉄面 手摺含む	18.9	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	枠 ＳＯＰ塗	鉄部細物	11.5	m			
	額縁 ＳＯＰ塗	木部細物	123.0	m			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
13	内装工事						
	(内部)						
	巾木 ビニール巾木	H=60	48.8	m			
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理	71.0	㎡			
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法 継目処理	135.0	㎡			
	壁 シナ合板	t=12	19.9	㎡			
	壁 ビニールクロス		9.3	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
14	雑工事						
	(内部)						
	木製スクリーン	1960*550	2.0	ヵ所			
	タモ集成飾棚	塗装共 25*1085*1060	1.0	ヵ所			
	タモ集成座板	塗装共 30*400*5760	1.0	ヵ所			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
15	撤去工事						
	床 タイル撤去	集積共	18.7	㎡			
	巾木 木製巾木撤去	集積共	42.0	m			
	巾木 ビニール巾木撤去	集積共	64.3	㎡			
	壁 タイル撤去	集積共	98.1	㎡			
	壁 モルタル撤去	集積共	7.9	㎡			
	壁 間仕切撤去	LGS 集積共	2.4	㎡			
	壁 間仕切撤去	W 集積共	9.0	㎡			
	壁 ボード撤去	集積共	40.9	㎡			
	壁 クロス撤去	集積共	72.5	㎡			
	木製建具撤去	集積共	12.0	㎡			
	鋼製建具撤去	集積共	153.0	㎡			
	枠廻はつり		60.5	m			
	枠廻カッター		121.0	m			
	家具類撤去	集積共	0.8	空m3			
	カウンター天板撤去	W=700程度 集積共	4.2	m			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	長押､付柱撤去	120*45 集積共	21.9	m			
	壁付手摺撤去	30φ 集積共	5.2	m			
	鉄筋コンクリート撤去	集積共	27.6	m3			
	カッター入	ﾓﾙﾀﾙ用	747.0	m			
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	29.1	m3			
	発生材積込	仕上材	5.8	m3			
	積込用機械運搬		1.0	式			
	発生材運搬		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
16	発生材処分費						
	発生材処分	コンクリート	68.4	t			
	発生材処分	石膏ボード	0.5	m3			
	発生材処分	金属くず	3.1	m3			
	発生材処分	木くず	0.9	m3			
	発生材処分	混合物	1.4	m3			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
A-2	改修工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	鉄骨工事		1.0	式			
6	既製コンクリート工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	石及びタイル工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	金属工事		1.0	式			
11	左官工事		1.0	式			
12	木製建具工事		1.0	式			
13	鋼製建具工事		1.0	式			
14	硝子工事		1.0	式			
15	塗装工事		1.0	式			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
16	内装工事		1.0	式			
17	カーテン･ブラインド工事		1.0	式			
18	サイン工事		1.0	式			
19	図書館書架工事		1.0	式			
20	昇降機工事		1.0	式			
21	雑工事		1.0	式			
22	撤去工事		1.0	式			
23	発生材処分費		1.0	式			
	合　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
1	直接仮設工事						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し	内部個別改修	1.0	式			
	墨出し	内部複合改修	1.0	式			
	墨出し	屋上防水改修	1.0	式			
	墨出し	外壁改修	1.0	式			
	養生	内部個別改修	1.0	式			
	養生	内部複合改修	1.0	式			
	養生	屋上防水改修	1.0	式			
	養生	外壁改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	内部個別改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	内部複合改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	屋上防水改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	外壁改修	1.0	式			
	外部足場	枠組	1.0	式			
	安全手摺		1.0	式			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	内部足場	脚立	1.0	式			
	内部足場	枠組 H=4.35	1.0	式			
	内部足場	枠組 H=10.0程度	1.0	式			
	メッシュ養生シート		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
2	土工事						
	根切	人力	15.2	m3			
	埋戻し	人力	4.7	m3			
	残土敷均し	人力	10.5	m3			
	砕石地業	RC-40 基礎下	1.3	m3			
	砕石地業	RC-40 土間下	0.4	m3			
	床下防湿シート	t=0.15	2.3	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
3	コンクリート工事						
	生コンクリート	FC18N/mm2	25.1	m3			
	生コンクリート	FC21N/mm2	0.3	m3			
	生コンクリート	FC27N/mm2	4.3	m3			
	コンクリート打設手間	捨ｺﾝ	0.4	m3			
	コンクリート打設手間	基礎及び土間ｺﾝ	4.3	m3			
	コンクリート打設手間	嵩上及びﾃﾞｯｷｺﾝ	25.0	m3			
	ポンプ車損料		1.0	回			
	普通型枠		8.4	㎡			
	打放型枠		7.5	㎡			
	型枠運搬費		15.9	㎡			
	既存面目荒し		5.6	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	2.01	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.52	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.03	t			
	鉄筋加工組立		2.46	t			
	鉄筋運搬費		2.46	t			
	溶接金網	ﾃﾞｯｷ用 6φ-100	2.9	㎡			
	樹脂系アンカー	D13 横向き	72.0	本			
	樹脂系アンカー	D13 上向き	10.0	本			
	樹脂系アンカー	D16 横向き	16.0	本			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
5	鉄骨工事						
	鋼材費		1.0	式			
	工場加工組立		3.09	t			
	工場塗装	K5625 2回	82.8	㎡			
	鉄骨運搬費		3.09	t			
	現場建方取付		3.09	t			
	建方用重機		1.0	式			
	場内小運搬		3.09	t			
	現場実測費		3.09	t			
	樹脂系アンカー	M16 下向	4.0	本			
	樹脂系アンカー	M16 横向	70.0	本			
	アンカーボルトセット	M16	16.0	本			
	ベースモルタル	170*200程度	10.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	ベースモルタル	壁面 250*350程度	21.0	ヵ所			
	ベースモルタル	天井面 L=2300程度	6.0	ヵ所			
	超音波試験費		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(鋼材費明細)						
	H形鋼	SN400A 125*125*6.5*9	0.88	t			
	H形鋼	SN400A 150*150*7*10	1.04	t			
	H形鋼	SN400A 194*150*6*9	0.54	t			
	H形鋼	SN400A 244*175*7*11	0.20	t			
	溝形鋼	SN400A 300*90*9*13	0.10	t			
	鋼板	SN400A t=9～12	0.16	t			
	鋼板	SN400A t=16	0.85	t			
	ＨＴＢ	S10T 16*45	21.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 20*45	15.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 20*50	42.0	組			
	通しボルト	M16	29.0	組			
	アンカーボルト	16*450	16.0	組			
	(計)						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
6	既製コンクリート工事						
	(外部)						
	コンクリートブロック積	t=150	2.7	㎡			
	(内部)						
	間仕切 ＡＬＣ板	t=100	55.0	㎡			
	間仕切 ＡＬＣ板受金物		1.0	式			
	間仕切 ＡＬＣ板開口補強金物		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
7	防水工事						
	(外部)						
	既存面高圧洗浄		6,425.0	㎡			
	既存面下地調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	62.0	㎡			
	屋上 シート防水	平場 S-M2	2,164.0	㎡			
	屋上 シート防水	立上り S-M2	351.0	㎡			
	屋上 防水押え金物	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	674.0	m			
	ウレタン塗膜防水	平場 X-2	184.0	㎡			
	ウレタン塗膜防水	立上り X-2	113.0	㎡			
	打継目地 シーリング打替	既存撤去共	967.0	m			
	取合部 シーリング打替	既存撤去共	57.5	m			
	建具廻 シーリング	MS-2	17.2	m			
	建具廻 シーリング打替	既存撤去共	526.0	m			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	外壁 タイル浮き補修	透明樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止	3,674.0	㎡			
	(内部)						
	ﾋﾟｯﾄ ウレタン塗膜防水	平場	4.0	㎡			
	ﾋﾟｯﾄ ウレタン塗膜防水	立上り	10.0	㎡			
	壁 モルタル浮き補修	アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	10.0	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
8	石及びタイル工事						
	(外部)						
	外壁 磁器質タイル	45二丁	3.1	㎡			
	(内部)						
	御影巾木再取付	H=100 取外し共	1.5	m			
	床 磁器質タイル	100*100	12.9	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
9	木工事						
	木製床組	H=130～500	215.0	㎡			
	胴縁組	RC面	3.6	m			
	際根太		106.0	㎡			
	木製巾木	H=60	93.8	m			
	木製巾木	H=100	67.7	m			
	掲示板枠		8.4	m			
	ブラインドＢＯＸ		152.0	m			
	ＯＰＥＮ３方枠		5.3	m			
	建具敷居		3.7	m			
	建具鴨居		3.7	m			
	建具タテ枠		4.4	m			
	建具３方枠		200.0	m			
	建具額縁		129.0	m			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
10	金属工事						
	(外部)						
	軽量天井下地	直貼用	17.0	㎡			
	軽量天井下地	金属板用	27.4	㎡			
	軒天 アルミスパンドレル		27.4	㎡			
	軒天 スパンド用廻縁		11.5	m			
	アルミハニカム庇	4100*4000	1.0	ヵ所			
	バルコニー デッキ下地鉄骨	メッキ	1.0	ヵ所			
	バルコニー スチール手摺	メッキ H=1450 L=2600	1.0	ヵ所			
	(内部)						
	軽量天井下地	直貼用	591.0	㎡			
	軽量天井下地	捨貼用	2,029.0	㎡			
	軽量天井下地	下り天井	40.7	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	天井開口補強		1.0	式			
	軽量間仕切	W=65 @300	227.0	㎡			
	軽量間仕切	W=65 @450	50.6	㎡			
	間仕切開口補強	W=65	98.4	㎡			
	ステンレス巾木	H=100	9.7	m			
	ステンレスノンスリップ		119.0	m			
	ステンレス沓摺		45.2	m			
	ステンレス手摺	脱着式 800*750	9.0	ヵ所			
	ステンレス手摺	脱着式 800*440	4.0	ヵ所			
	ステンレス泥除マット	1200*1200 枠共	1.0	ヵ所			
	ステンレス泥除マット	3000*1800 枠共	1.0	ヵ所			
	アルミ床見切	W=19	30.0	m			
	アルミ段鼻押え	30*30	203.0	m			
	アルミ掲示レール		20.1	m			
	ピクチャーレール		110.0	m			
	階段手摺	鋼製支柱 樹脂手摺 H=850 L=3100	2.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	設備機器下地鋼板	t=0.5	51.7	㎡			
	床 ステンレス点字鋲	点状 300*300	244.0	ヵ所			
	床 ステンレス点字鋲	線状 300*300	172.0	ヵ所			
	天井点検口		37.0	ヵ所			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(天井開口補強明細)						
	天井開口補強	材工共 1250*680	6.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 1030*680	2.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 950*950	49.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 600*300	1.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 360*360	32.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 350*350	28.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 300*300	3.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 300*150	30.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 300*200	13.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 200*200	13.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 600*600	79.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 450*450	35.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 150*1250	83.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 220*2500	24.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 220*3750	2.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	天井開口補強	材工共 220*1250	39.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 220*600	4.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 300*600	1.0	ヵ所			
	天井開口補強	材工共 300*1250	8.0	ヵ所			
	(計)						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
11	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート金ゴテ		2.9	㎡			
	外壁 モルタル金ゴテ		8.1	㎡			
	外壁 モルタルタイル下地		5.1	㎡			
	建具廻 モルタル詰		34.2	m			
	(内部)						
	床 コンクリート金ゴテ		166.0	㎡			
	床 モルタル金ゴテ		151.0	㎡			
	床 モルタルタイル下地		12.9	㎡			
	床 セルフレベリング		1,211.0	㎡			
	床 樹脂モルタル	ｶﾁｵﾝ系 既存ﾀｲﾙ面	129.0	㎡			
	壁 モルタル金ゴテ		11.9	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	ﾋﾟｯﾄ床 コンクリート金ゴテ		4.0	㎡			
	ﾋﾟｯﾄ立上り 打放補修		7.5	㎡			
	建具廻 モルタル詰		214.0	m			
	壁 ひび割れ補修	ポリマーセメント系防錆・ 防食機能性無機質複合塗材	20.0	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
12	木製建具工事						
	WD-102 片開きフラッシュ戸	2000*800	2.0	ヵ所			
	WD-103 ガラリ付片開きフラッシュ戸	2000*800	2.0	ヵ所			
	WD-103A ガラリ付片開きフラッシュ戸	1800*800	1.0	ヵ所			
	WD-104 親子開きフラッシュ戸､ガラリ戸	2000*1200	3.0	ヵ所			
	WD-108 片開きフラッシュ戸	2000*900	2.0	ヵ所			
	WD-109 片開きフラッシュ戸	2000*550	2.0	ヵ所			
	WD-110 片開きフラッシュ戸	2000*800	5.0	ヵ所			
	WD-110A 片開きフラッシュ戸	1800*800	2.0	ヵ所			
	WD-111 嵌殺しランマ付両開きフラッシュ戸	2500*2500	1.0	ヵ所			
	WD-112 嵌殺しランマ付両開きフラッシュ戸	2500*1600	2.0	ヵ所			
	WD-114 ガラリ付片開きフラッシュ戸	2000*900	3.0	ヵ所			
	WD-122 両開きフラッシュ戸	2000*1600	5.0	ヵ所			
	WD-132 片開き戸	2000*800	2.0	ヵ所			
	WD-301 片引きハンガードア	2000*1130	1.0	ヵ所			
	WD-302 子扉付片引き戸	2000*1130	2.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	WD-303 親子開き戸	2000*1200	1.0	ヵ所			
	WD-304 4枚建引分戸	2215*3700	1.0	ヵ所			
	WD-305 片開き戸	2000*800	1.0	ヵ所			
	WD-306 両開き戸	2000*1180	2.0	ヵ所			
	吊込費		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
13	鋼製建具工事						
a	アルミ製建具工事		1.0	式			
b	スチール製建具工事		1.0	式			
c	ハンガードア		1.0	式			
d	パーテーション		1.0	式			
e	シャッター		1.0	式			
f	トイレブース		1.0	式			
g	防煙垂壁		1.0	式			
h	既存建具改修		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
a	アルミ製建具工事						
	AW-101D ４連ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2375*5870	1.0	ヵ所			
	AW-103 ５連ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2375*6630	1.0	ヵ所			
	AW-103' ５連ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 間仕切取合共 2375*6630	1.0	ヵ所			
	AW-104 両引き付ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 1610*2600	19.0	ヵ所			
	AW-105 縦滑出し窓	ｶﾊﾞｰ工法 1610*720	5.0	ヵ所			
	AW-116 引違窓	ｶﾊﾞｰ工法 850*1620	1.0	ヵ所			
	AW-117 引違窓	ｶﾊﾞｰ工法 850*1620	1.0	ヵ所			
	AW-119 縦滑出し窓	ｶﾊﾞｰ工法 360*370	3.0	ヵ所			
	AW-129 上部排煙窓付３連ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2585*6620	1.0	ヵ所			
	AW-130 上部排煙窓付ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2585*2420	1.0	ヵ所			
	AW-131 上部排煙窓付２連ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2585*3970	1.0	ヵ所			
	AW-132 上部排煙窓付８連ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2860/3760*6740	1.0	ヵ所			
	AW-133 上部排煙窓付ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2995*1420	1.0	ヵ所			
	AW-134 上部排煙窓付２連ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2910*2920	1.0	ヵ所			
	AW-201 外倒し窓	ｶﾊﾞｰ工法 310*1720	1.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	AW-202 ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 1910*1120	1.0	ヵ所			
	AW-203 ランマ付ＦＩＸ窓	ｶﾊﾞｰ工法 2510*2420	1.0	ヵ所			
	AD-103 親子開き戸	2000*1400	1.0	ヵ所			
	AD-301 ＦＩＸ付両開き框戸	2500*5490	1.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	AD-7 本締電気錠	材工共	1.0	ヵ所			
	a 計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
b	スチール製建具工事						
	SD-113 両開きＡＴドア	2100*1600	1.0	ヵ所			
	SD-115 親子開きＡＴドア	2100*1200	1.0	ヵ所			
	SD-116 両開きＡＴドア	2200*3000	1.0	ヵ所			
	SD-139 片開きフラッシュ戸	1600*850	2.0	ヵ所			
	SD-201 両開きフラッシュ戸	2500*1600	2.0	ヵ所			
	SD-202 両開きフラッシュ戸	2200*1600	2.0	ヵ所			
	SD-203 両開きフラッシュ戸	1600*2000	5.0	ヵ所			
	SD-204 親子開きフラッシュ戸	2000*1200	4.0	ヵ所			
	SD-205 片開きフラッシュ戸	2000*800	5.0	ヵ所			
	SD-206 片開きフラッシュ戸	2500*900	4.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	SW-2 既存建具改修	2400*9495 サムターン新設	1.0	ヵ所			
	SD-1 既存建具改修	2400*1500 フロアヒンジ交換	2.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	SD-5 既存建具改修	2300*1300 シリンダー錠新設	2.0	ヵ所			
	SD-11 既存建具改修	2100*3300 フロアヒンジ交換	2.0	ヵ所			
	SD-11 既存建具改修	2100*3300 ＡＴゴム交換	2.0	ヵ所			
	SD-12 既存建具改修	2100*1600 フロアヒンジ交換	4.0	ヵ所			
	SD-12 既存建具改修	2100*1600 ＡＴゴム交換	4.0	ヵ所			
	SD-12 既存建具改修	2100*1600 フランス落とし交換	1.0	ヵ所			
	改修工事費		1.0	式			
	SSD-1 人感センサー交換	ドアウエイ検知機能付 反射センサー（天井付）4台	1.0	式			
	SD-11 ビニールレザー張り替え	1600*2100*2連　両面	2.0	ヵ所			
	SD-12 ビニールレザー張り替え	1600*2100　両面	4.0	ヵ所			
	b　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
c	ハンガードア						
	SHD-1 片引きハンガードア	2100*950	2.0	ヵ所			
	SHD-2 片引きハンガードア	2100*790	1.0	ヵ所			
	SHD-3 片引きハンガードア	2100*1020	1.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	c　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
d	パーテーション						
	PT-301 パーテーション	ｶﾞﾗｽ共 2600*5460	1.0	ｶ所			
	PT-302 パーテーション	ｶﾞﾗｽ共 2600*6535	1.0	ｶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	d 計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
e	シャッター						
	SS-101 防煙シャッター(手動付)	2500*2300	2.0	ヵ所			
	SS-101' 防煙シャッター(手動付)	2600*2300	1.0	ヵ所			
	SS-102 防煙シャッター(手動付)	2700*1405	1.0	ヵ所			
	SS-103 防火シャッター(手動付)	2500*4550	2.0	ヵ所			
	SS-301 袖扉連動防火防煙シャッター	2600*3565	1.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	e　計						

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
f	トイレブース						
	TB-1 トイレブース	1900*8800	1.0	ヵ所			
	TB-2 トイレブース	1900*2410	1.0	ヵ所			
	TB-3 トイレブース	1900*9100	1.0	ヵ所			
	TB-4 トイレブース	1900*4560	1.0	ヵ所			
	TB-5 トイレブース	1900*3340	1.0	ヵ所			
	TB-6 トイレブース	1900*6430	1.0	ヵ所			
	TB-7 トイレブース	1900*9790	1.0	ヵ所			
	TB-8 トイレブース	1900*4420	1.0	ヵ所			
	TB-9 トイレブース	1900*1238	1.0	ヵ所			
	TB-10 トイレブース	1900*1270	1.0	ヵ所			
	TB-11 トイレブース	1900*1540	1.0	ヵ所			
	TB-12 トイレブース	1900*2710	1.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	f 計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
g	防煙垂壁						
	BPU-101 防煙垂壁	可動式 500*6800	1.0	ヵ所			
	BPU-102 防煙垂壁	可動式 500*5950	1.0	ヵ所			
	BPU-103 防煙垂壁	可動式 500*6700	1.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	g　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
h	既存建具改修						
	外部建具改修	ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ交換	1.0	式			
	内部建具改修	本締錠交換	1.0	式			
	オペレーター取替	既存撤去処分共　7ヵ所	1.0	式			
	h　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
14	硝子工事						
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下	2.6	㎡			
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下	3.8	㎡			
	フロートガラス	t=5 4.45㎡以下	8.8	㎡			
	複層ガラス	LowE3+A6+FL3	0.4	㎡			
	複層ガラス	LowE5+A6+FL5	107.0	㎡			
	複層ガラス	LowE6+A6+FL6	16.2	㎡			
	複層ガラス	LowE6+A6+FL6 4㎡以下	86.2	㎡			
	ガラス押えシーリング		692.0	m			
	ガラス押えシーリング	木建用	15.2	m			
	ガラス押えシーリング打替	既存撤去共	700.0	m			
	ガラス押えシーリング打替	既存撤去共 突合せ	32.4	m			
	ガラスクリーニング		225.0	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	フィルム		3.0	㎡			
	フィルム	飛散防止用	246.0	㎡			
	ステンドグラス再取付	取外し共 2310*790	4.0	ヵ所			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
15	塗装工事						
	(外部)						
	高圧洗浄	既存面	111.0	㎡			
	外壁 外装薄塗材Ｅ	ﾓﾙﾀﾙ面	8.1	㎡			
	外壁 外装薄塗材Ｅ	既存ﾓﾙﾀﾙ面	2.4	㎡			
	外壁 ＤＰ塗	B種 既存ﾓﾙﾀﾙ面	64.0	㎡			
	外壁 ＤＰ塗	B種 既存RC面	29.4	㎡			
	外壁 ＤＰ塗	2級 既存ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面	7.3	㎡			
	手摺 ＤＰ塗	2級 既存鉄部	20.5	㎡			
	ﾀﾃ樋 ＤＰ塗	2級 既存細物	140.0	m			
	軒天 ＮＡＤ塗	ﾌﾚｷ面	94.2	㎡			
	軒天 ＮＡＤ塗	既存RC面	8.1	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(内部)						
	壁 複層塗材Ｅ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	3.4	㎡			
	壁 複層塗材Ｅ	既存ﾓﾙﾀﾙ面	9.7	㎡			
	壁 複層塗材Ｅ	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ 既存ﾓﾙﾀﾙ面	47.4	㎡			
	壁 ＮＡＤ塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	12.4	㎡			
	壁 ＮＡＤ塗	ｹｲｶﾙ面	8.1	㎡			
	壁 ＮＡＤ塗	既存RC面	14.4	㎡			
	壁 ＮＡＤ塗	既存ﾓﾙﾀﾙ面	85.5	㎡			
	壁 ＮＡＤ塗	既存ｹｲｶﾙ面	267.0	㎡			
	天井 ＮＡＤ塗	既存ｹｲｶﾙ面	80.0	㎡			
	壁 ＥＰ－Ｇ塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	193.0	㎡			
	壁 ＥＰ－Ｇ塗	既存RC面	724.0	㎡			
	壁 ＥＰ－Ｇ塗	既存ﾓﾙﾀﾙ面	38.2	㎡			
	壁 ＥＰ－Ｇ塗	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面	69.8	㎡			
	壁 ＥＰ塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	632.0	㎡			
	壁 ＥＰ塗	ﾓﾙﾀﾙ面	8.0	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	壁 ＥＰ塗	木部	2.8	㎡			
	壁 ＥＰ塗	既存ﾓﾙﾀﾙ面	467.0	㎡			
	壁 ＥＰ塗	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面	270.0	㎡			
	壁 ＥＰ塗	既存木部	76.2	㎡			
	天井 ＥＰ塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	293.0	㎡			
	天井 ＥＰ塗	ﾌﾚｷ面	44.3	㎡			
	天井 ＥＰ塗	既存ﾓﾙﾀﾙ面	1.2	㎡			
	天井 ＥＰ塗	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面	22.3	㎡			
	舞台框 ＤＰ塗	3級 既存鉄面	14.7	㎡			
	建具 ＤＰ塗	2級 鋼建面	15.2	㎡			
	建具 ＤＰ塗	2級 既存鋼建面	119.0	m			
	舞台照明枠 ＵＣ塗	既存木部細物	11.0	m			
	家具 ＣＬ塗	既存面	4.7	㎡			
	巾木 ＣＬ塗	木部細物	114.0	m			
	巾木他 ＣＬ塗	既存木部細物	227.0	m			
	巾木他 ＯＳ塗	木部細物	9.3	m			
	巾木他 ＯＳ塗	既存木部細物	81.1	m			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	建具 ＳＯＰ塗	鋼建面	371.0	㎡			
	建具 ＳＯＰ塗	既存鋼建面	373.0	㎡			
	手摺他 ＳＯＰ塗	既存鉄面	154.0	㎡			
	配管他 ＳＯＰ塗	既存鉄部細物	40.1	m			
	巾木他 ＳＯＰ塗	木部細物	544.0	m			
	巾木他 ＳＯＰ塗	既存木部細物	803.0	m			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
16	内装工事						
	(外部)						
	軒天 フレキシブルボード	t=6 目ｽｶｼ	94.2	㎡			
	(内部)						
	床 乾式二重床	H=150	116.0	㎡			
	床 合板	t=12	218.0	㎡			
	床 汚垂石用タイル	t=12.5 W=600	11.1	m			
	床 複層ビニル床シート	t=2	1,672.0	㎡			
	床 複層ビニル床シート	t=2 防滑防臭	191.0	㎡			
	巾木 複層ビニル床シート巻上	t=2 防滑防臭 H=60	139.0	m			
	床 半硬質ビニル床タイル	t=2	243.0	㎡			
	床 複層ビニル床タイル	t=2	663.0	㎡			
	床 カーペット	ﾌｪﾙﾄ共	205.0	㎡			
	床 タイルカーペット	t=6.5	1,139.0	㎡			
	床 ＵＣ塗	既存縁甲板面	18.6	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	巾木 ビニル巾木	H=60	592.0	m			
	巾木 ビニル巾木	H=100	110.0	m			
	壁 石膏ボード	t=12.5	3.9	㎡			
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理	296.0	㎡			
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法	44.1	㎡			
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法 継目処理	800.0	㎡			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5	75.0	㎡			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 継目処理	25.9	㎡			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 GL工法	90.2	㎡			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 GL工法 継目処理	155.0	㎡			
	壁 硬質石膏ボード	2重張 t=9.5 強化PBt=12.5共	23.7	㎡			
	壁 硬質石膏ボード	2重張 t=9.5 強化PBt=12.5共 継目処理	47.6	㎡			
	壁 ケイカル板	t=8	8.1	㎡			
	壁 化粧ケイカル板	t=6	161.0	㎡			
	壁 合板	t=12	3.6	㎡			
	壁 メラミン化粧合板		6.8	㎡			
	壁 ビニルクロス	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ含む	1,642.0	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	壁 織物クロス		224.0	㎡			
	壁 掲示クロス		3.6	㎡			
	壁 キッチンパネル		7.3	㎡			
	壁 キッチンパネル用見切		7.0	m			
	天井 石膏ボード	t=9.5 継目処理	209.0	㎡			
	天井 石膏ボード	t=12.5 継目処理	83.6	㎡			
	天井 フレキシブルボード	t=6 目ｽｶｼ	44.3	㎡			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	352.0	㎡			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=12 PBt=9.5共	2,686.0	㎡			
	天井 塩ビ廻縁		1,899.0	m			
	天井 下り塩ビ見切縁		123.0	m			
	断熱材	外壁面 ﾎﾟﾘﾌｫｰﾑ板 t=20	492.0	㎡			
	断熱材	天井下 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t=15	348.0	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
17	カーテン･ブラインド工事						
	1F図書館事務室 ロールスクリーン	1550*1620	1.0	台			
	1F図書館事務室 ロールスクリーン	1550*1620	1.0	台			
	1F図書館事務室 ロールスクリーン	1060*370	1.0	台			
	一般開架 ロールスクリーン	3205*1100	6.0	台			
	一般開架 ロールスクリーン	3205*1210	2.0	台			
	一般開架 ロールスクリーン	3250*990	4.0	台			
	2F図書館ﾗｳﾝｼﾞ ロールスクリーン	1660*1110	5.0	台			
	2F図書館ﾗｳﾝｼﾞ ロールスクリーン	2155*1110	5.0	台			
	2F図書館ﾗｳﾝｼﾞ ロールスクリーン	2550*1650	4.0	台			
	児童開架 ロールスクリーン	1410*1090	6.0	台			
	児童開架 ロールスクリーン	1370*1095	6.0	台			
	児童開架 ロールスクリーン	2750*1325	5.0	台			
	児童開架 ロールスクリーン	2750*1325	4.0	台			
	児童開架 ロールスクリーン	2155*1110	5.0	台			
	児童開架 ロールスクリーン	2705*1210	2.0	台			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ ロールスクリーン	2705*1120	1.0	台			
	3F301会議室 ロールスクリーン	1760*720	2.0	台			
	3F301会議室 ロールスクリーン	1760*865	6.0	台			
	3F302会議室 ロールスクリーン	1760*865	6.0	台			
	4F401会議室 ロールスクリーン	1760*865	9.0	台			
	4F402会議室 ロールスクリーン	1760*865	9.0	台			
	4F403会議室 ロールスクリーン	1760*865	9.0	台			
	4F404会議室 ロールスクリーン	1760*720	2.0	台			
	1F楽屋1 クレアスカーテン	900*3870	1.0	台			
	2F楽屋2 クレアスカーテン	900*3870	1.0	台			
	3F大会議室 クレアスカーテン	2735*254	2.0	台			
	4F大会議室 クレアスカーテン	1760*2600	6.0	台			
	取付調整費		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
18	サイン工事						
	室名札	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 45*200	15.0	ヵ所			
	室名札	平付 80*250	21.0	ヵ所			
	館名表示	平付 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ文字	1.0	ヵ所			
	館名表示	平付 SUS切り文字 t=3mm 山梨県立図書館	7.0	文字			
	館名表示	平付 SUS切り文字 t=3mm YAMANASHI CITY LIBRARY	20.0	文字			
	ブックポスト案内	平付 SUS-HL 200*300	2.0	ヵ所			
	屋外案内	平付 250*80	2.0	ヵ所			
	立ち入り禁止サイン	平付 250*80	2.0	ヵ所			
	差し替えサイン	ﾎﾟｽﾀｰﾊﾟﾈﾙ 210*300	19.0	ヵ所			
	開館日案内サイン	平付 C/S切り文字	2.0	ヵ所			
	エチケットサイン	平付 C/S	2.0	ヵ所			
	フロア案内サイン	ﾏｯﾌﾟ入り	3.0	ヵ所			
	フロア案内サイン	ﾏｯﾌﾟ無し	1.0	ヵ所			
	階案内サイン	平付 ｱｸﾘﾙt=5mm C/S	3.0	ヵ所			
	階案内サイン	C/S	9.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	図書館案内サイン	平付	1.0	ヵ所			
	図書館案内サイン	平付	1.0	ヵ所			
	ピクトサイン1	平付	2.0	ヵ所			
	ピクトサイン2	平付	13.0	ヵ所			
	ピクトサイン3	平付 600*250	3.0	ヵ所			
	ピクトサイン3	平付 900*250	1.0	ヵ所			
	室名案内サイン	天吊	5.0	ヵ所			
	誘導サイン	天吊	4.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
19	図書館書架工事						
	(1階 カウンター廻り)						
	A-1 貸出カウンター	貸出機･車椅子対応	1.0	台			
	A-2 カウンターバック棚+作業卓		1.0	台			
	A-3 新刊展示架		1.0	台			
	A-4 検索台		1.0	台			
	A-5 記載台		1.0	台			
	A-6 大活字本架		1.0	台			
	A-7 新聞閲覧台		1.0	台			
	A-8 新聞収納台		1.0	台			
	A-9 マップケース		1.0	台			
	A-10 プランターボックス		2.0	台			
	A-11 ＩＣ式ダブルゲートアンテナ		1.0	式			
	A-12 ＩＣ自動貸出機	自立型	1.0	台			
	A-13 カウンター用椅子	ｷｬｽﾀｰ付	3.0	脚			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(1階 ブラウジング)						
	B-1 雑誌架		1.0	台			
	B-2 閲覧椅子	ﾘﾌﾞﾁｪｱｰ 01 布張り	1.0	脚			
	B-3 木金混合書架	直立単式2連+7連9段	1.0	台			
	B-4 ソファー		4.0	台			
	B-5 ソファー		8.0	台			
	(1階 一般開架)						
	C-1 木金混合書架	直立複式5連6段	8.0	台			
	C-2 木金混合書架	直立複式4連6段	3.0	台			
	C-3 木金混合書架	直立複式3連6段	1.0	台			
	C-4 木金混合書架	直立単式3連6段	1.0	台			
	C-5 木金混合書架	直立単式1連6段	1.0	台			
	C-6 カウンターテーブル	7人用 照明､衝立付	1.0	台			
	C-7 カウンターテーブル	5人用 照明､衝立付	1.0	台			
	C-8 書見台		2.0	台			
	C-9 柱展示	2面	1.0	台			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	C-10 柱展示	4面	1.0	台			
	C-11 開放端末台		1.0	台			
	C-12 閲覧椅子	ﾘﾌﾞﾁｪｱｰ 01 布張り	9.0	脚			
	(1階 ヤングアダルト)						
	D-1 木金混合書架	直立複式2連4段	3.0	台			
	D-2 木金混合書架	直立単式1連+5連6段	1.0	台			
	D-3 木金混合書架	直立単式3連6段	1.0	台			
	D-4 ４人用テーブル		2.0	台			
	(1階 農業関係)						
	D-5 木金混合書架	直立複式3連4段	3.0	台			
	(1階 レファレンス)						
	D-6 木金混合書架	直立複式3連4段	2.0	台			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(1階 地元作家)						
	D-7 木金混合書架	直立複式3連5段	1.0	台			
	D-8 木金混合書架	直立複式2連5段	1.0	台			
	D-9 木金混合書架	直立単式2連6段	1.0	台			
	(1階 地域資料)						
	D-10 木金混合書架	直立複式2連5段	1.0	台			
	D-11 木金混合書架	直立複式3連5段	2.0	台			
	D-12 木金混合書架	直立単式12連6段	1.0	台			
	D-13 円形テーブル		1.0	台			
	D-14 カウンターテーブル	7人用	1.0	台			
	D-15 円形テーブル		1.0	台			
	D-16 閲覧椅子	PN2	4.0	脚			
	D-17 閲覧椅子	ﾘﾌﾞﾁｪｱｰ 01 布張り	15.0	脚			
	(1階 閉架書庫)						
	E-1 ハンドル式移動棚	単式固定5連７段 背板付	1.0	台			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	ハンドル式移動棚	単式固定6連７段 背板付	1.0	台			
	ハンドル式移動棚	複式固定6連７段 背当り付	2.0	台			
	ハンドル式移動棚	複式移動5連７段 背当り付	2.0	台			
	ハンドル式移動棚	複式移動6連７段 背当り付	34.0	台			
	(1階･2階共通 ブックポスト)						
	F-1 ブックポスト投入口		2.0	式			
	F-2 ブックリターントラック		2.0	台			
	(2階 カウンター廻り)						
	G-1 貸出カウンター		1.0	台			
	G-2 カウンターバック棚		1.0	台			
	G-3 新刊展示架		1.0	台			
	G-4 ＩＣ自動貸出機	自立型	1.0	台			
	G-5 ＩＣ式ダブルゲートアンテナ		1.0	台			
	G-6 木金混合書架	直立単式12連４段	1.0	台			
	G-7 カウンター用椅子	ｷｬｽﾀｰ付	1.0	台			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(2階 児童開架)						
	H-1 木金混合書架	直立複式3連3段 上部展示	4.0	台			
	H-2 木金混合書架	直立複式4連3段 上部展示	3.0	台			
	H-3 木金混合書架	直立複式5連3段 上部展示	1.0	台			
	H-4 木金混合書架	直立単式3連4段	4.0	台			
	H-5 木金混合書架	直立単式2連4段	1.0	台			
	H-6 木金混合書架	直立単式7連4段	1.0	台			
	H-7 にんじん型テーブル		1.0	台			
	H-9 六角スツール		10.0	台			
	H-10 児童用椅子		2.0	脚			
	(2階 児童絵本)						
	I-1 木金混合書架	直立複式4連3段 上部展示	2.0	台			
	I-2 木金混合書架	直立単式11連3段	1.0	台			
	I-3 木金混合書架	直立単式3連4段	1.0	台			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(2階 お話コーナー)						
	J-1 木金混合書架	直立単式4連4段	1.0	台			
	J-2 おはなしテーブル		1.0	台			
	(2階 メディアルーム)						
	K-1 ＰＣテーブル	8人用	1.0	台			
	K-2 ＡＶブース	1人用	2.0	台			
	K-3 ＡＶブース	2人用	2.0	台			
	K-4 ブース用チェア		14.0	脚			
	K-5 木金混合書架ＡＶ資料架	傾斜単式5連5段	1.0	台			
	(2階 対面朗読室兼授乳室)						
	L-1 テーブル		1.0	台			
	L-2 リブチェアー	01 布張り	2.0	脚			
	(書架サイン)						
	Ｓ-1 置式サイン		3.0	台			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	S-2 液晶ライブラリーカレンダー		3.0	台			
	S-３ ＮＤＣサイン		2.0	台			
	S-4 開・閉館サイン		2.0	台			
	S-5 側板サイン	複式用	71.0	台			
	S-6 側板サイン	単式用	23.0	台			
	S-７ 天板見出し板		346.0	枚			
	S-8 利用案内サイン		6.0	台			
	搬入設置費	書架　既存書架移設費含む	1.0	式			
	搬入設置費	ハンドル式移動棚	1.0	式			
	搬入設置費	書架サイン	1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
20	昇降機工事						
	乗用エレベーター	車椅子兼用 停止箇所2箇所 積載量 750kg 定員 11名	1.0	台			
	改修用乗用エレベーター	車椅子兼用 停止箇所3箇所 積載量 900kg 定員 13名 既存撤去共	1.0	台			
	改修用住宅用エレベーター	車椅子兼用 停止箇所4箇所 積載量 450kg 定員 6名 既存撤去共	1.0	台			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
21	雑工事						
	(内部)						
	ライニング甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W=100	19.4	m			
	ライニング甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W=150	13.5	m			
	消火器ボックス	置型	14.0	ヵ所			
	消火器ボックス	埋込型	5.0	ヵ所			
	洗面カウンター隔板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1900*1800 SUS巾木付	1.0	ヵ所			
	洗面カウンター隔板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1900*900 SUS巾木付	3.0	ヵ所			
	化粧鏡	750*730	1.0	ヵ所			
	化粧鏡	750*1000	1.0	ヵ所			
	流し台	L=900	1.0	ヵ所			
	流し台	L=1500	2.0	ヵ所			
	授乳流し台	L=1200	1.0	ヵ所			
	2Fおはなしｺｰﾅｰ タモ集成踏込	150*300*3700 CL共	1.0	ヵ所			
	2Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ タモ集成カウンター	450*7450CL共	1.0	ヵ所			
	ホワイトボード	1200*3600	1.0	ヵ所			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	ＥＸＰ．Ｊ金物再取付	天井 取外し共	5.1	m			
	ブラインドボックス再取付	取外し共	13.5	m			
	ピクチャーレール再取付	取外し共	21.0	m			
	ホワイトボード､掲示板再取付	取外し共 1200*3600程度	5.0	ｶ所			
	ﾎｰﾙ客席 ステンレス手摺再取付	H=1000 取外し､脱着加工共	6.0	m			
	ﾎｰﾙ客席 客席再取付	452席 取外し､12席処分共	1.0	式			
	大会議室 スピーカー収納箱再取付	100*400*400 取外し､ｻﾗﾝﾈｯﾄ取替共	2.0	ｶ所			
	避難はしご	アルミ製折りたたみ9m スチール製収納BOX共	1.0	式			
	移動式スタンドサイン		1.0	台			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
22	撤去工事						
	屋上 シート防水撤去	集積共	62.0	㎡			
	屋上 スチール手摺撤去	集積共 H=1050	81.5	m			
	風除室C キャノピー庇撤去	2900*2100*4400 柱共 集積共 H=1050	1.0	ヵ所			
	床 木床組撤去	ころばし 集積共	355.0	㎡			
	床 木床組撤去	束立 集積共	49.0	㎡			
	床 合板撤去	集積共	367.0	㎡			
	床 縁甲板撤去	集積共	36.5	㎡			
	床 アスファルト防水撤去	集積共	48.2	㎡			
	床 モルタル撤去	集積共	6.2	㎡			
	床 タイル撤去	集積共	543.0	㎡			
	床 石貼撤去	集積共	6.1	㎡			
	床 ビニル床シート撤去	集積共	675.0	㎡			
	床 ビニル床タイル撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	644.0	㎡			
	床 カーペット撤去	集積共	859.0	㎡			
	床 タイルカーペット撤去	集積共	506.0	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	床 コルクフロア撤去	集積共	490.0	㎡			
	床 タタミ撤去	集積共 1帖物	43.0	枚			
	床 タタミ撤去	集積共 半帖物	1.0	枚			
	巾木 木製巾木撤去	集積共	353.0	m			
	巾木 ビニル巾木撤去	集積共	636.0	m			
	巾木 ステンレス巾木撤去	集積共	45.1	m			
	巾木 御影石框撤去	集積共	7.0	m			
	壁 間仕切撤去	LGS 集積共	312.0	㎡			
	壁 間仕切撤去	W 集積共	280.0	㎡			
	壁 ボード類撤去	一重張 集積共	1,030.0	㎡			
	壁 ボード類撤去	二重張 集積共	5.1	㎡			
	壁 ボード類撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 一重張 集積共	8.1	㎡			
	壁 モルタル撤去	集積共	494.0	㎡			
	壁 タイル撤去	集積共	401.0	㎡			
	壁 クロス撤去	集積共	1,759.0	㎡			
	天井 下地撤去	LGS 集積共	2,668.0	㎡			
	天井 ボード類撤去	一重張 集積共	926.0	㎡			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	天井 ボード類撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 一重張 集積共	448.0	㎡			
	天井 ボード類撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 二重張 集積共	1,982.0	㎡			
	天井 金属板撤去	集積共	27.4	㎡			
	天井 クロス撤去	集積共	427.0	㎡			
	SDW-1面 クロス撤去	集積共	43.1	㎡			
	トイレブース撤去	集積共	115.0	㎡			
	木製建具撤去	両開き 枠共 集積共	150.0	㎡			
	木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	79.2	㎡			
	鋼製建具撤去	両開き 枠共 集積共	105.0	㎡			
	鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	11.0	㎡			
	枠廻はつり		102.0	m			
	枠廻カッター		205.0	m			
	ガラス撤去	ﾌﾞｯｸﾎﾟｽﾄ取付部 集積共	2.0	㎡			
	家具類撤去	集積共	196.0	空m3			
	洗面カウンター撤去	W=550 6ヵ所 集積共	1.0	式			
	棚板撤去	300*500 集積共	1.0	ヵ所			
	泥除マット撤去	1200*1200程度 集積共	3.0	m			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	排水グレーチング撤去	W=250 集積共	14.6	m			
	ＦＲＰ浴槽撤去	600*700*1000	1.0	ヵ所			
	オープン枠撤去	集積共	15.2	m			
	壁見切撤去	集積共	10.4	m			
	長押､付鴨居撤去	集積共	60.2	m			
	カーテンボックス撤去	集積共	82.4	m			
	照明ボックス撤去	照明ﾙｰﾊﾞｰ共 集積共	71.3	m			
	壁ルーバー撤去	1800*450 集積共	1.0	ヵ所			
	天井ルーバー撤去	4000*5800程度 集積共	2.0	ヵ所			
	カーテン､御簾撤去	50.3㎡ 集積共	1.0	式			
	ブラインド撤去	43.7㎡ 集積共	1.0	式			
	天吊カーテンレール撤去	集積共	7.5	m			
	ピクチャーレール撤去	集積共	47.4	m			
	鏡撤去	集積共	12.8	㎡			
	補助手摺撤去	床､壁付 集積共	2.0	ヵ所			
	コンクリートブロック撤去	集積共	41.6	m3			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	土間コンクリート撤去	集積共	3.6	m3			
	鉄筋コンクリート撤去	集積共	30.2	m3			
	カッター入	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	31.0	m			
	カッター入	ﾓﾙﾀﾙ用	596.0	m			
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	101.0	m3			
	発生材積込	仕上材	205.0	m3			
	発生材運搬		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
23	発生材処分費						
	発生材処分	コンクリート	236.0	t			
	発生材処分	石膏ボード	37.3	m3			
	発生材処分	金属くず	39.4	m3			
	発生材処分	木くず	67.1	m3			
	発生材処分	混合物	33.1	m3			
	発生材処分	アスベスト含有物	28.3	m3			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
A-3	天井落下防止工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	鉄骨工事		1.0	式			
3	金属工事		1.0	式			
4	スチール製建具工事		1.0	式			
5	塗装工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	撤去工事		1.0	式			
8	発生材処分費		1.0	式			
	合　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
1	直接仮設工事						
	墨出し	内部複合改修	1.0	式			
	養生	内部複合改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	内部複合改修	1.0	式			
	内部足場	枠組棚足場	1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
2	鉄骨工事						
	鋼材費		1.0	式			
	工場加工組立		38.89	t			
	工場塗装	K5625 2回	1,041.0	㎡			
	鉄骨運搬費		38.89	t			
	現場建方取付		38.89	t			
	建方用重機		1.0	式			
	場内小運搬		38.89	t			
	現場溶接		58.3	m			
	現場実測費		38.89	t			
	樹脂系アンカー	M20 下向	80.0	本			
	樹脂系アンカー	M20 横向	160.0	本			
	樹脂系アンカー	M20 上向	80.0	本			

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	超音波試験費		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	(鋼材費明細)						
	H形鋼	SS400 100*100*6*8	0.89	t			
	H形鋼	SS400 125*125*6.5*9	13.71	t			
	H形鋼	SS400 150*150*7*10	12.49	t			
	H形鋼	SS400 194*150*6*9	5.06	t			
	H形鋼	SS400 294*200*8*12	1.40	t			
	丸鋼	SNR400B 16φ	1.70	t			
	丸鋼	SNR400B 22φ	0.16	t			
	鋼板	SS400 t=6	0.12	t			
	鋼板	SS400 t=9	4.39	t			
	鋼板	SS400 t=12～19	0.82	t			
	ＨＴＢ	S10T 16*40	150.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 16*45	790.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 20*50	1,566.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 20*55	25.0	組			
	ＨＴＢ	S10T 20*75	125.0	組			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	ＨＴＢ	S10T 22*60	33.0	組			
	ターンバックル	16φ用	380.0	組			
	ターンバックル	22φ用	16.0	組			
	(計)						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
3	金属工事						
	(内部)						
	軽量天井下地	耐震仕様 直貼用	281.0	㎡			
	軽量天井下地	耐震仕様 下り天井	70.2	㎡			
	軽量間仕切	W=65 @300	42.1	㎡			
	間仕切開口補強	W=65	9.6	m			
	天井裏キャットウォーク	手摺共	84.3	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ室 ハンガーパイプ	42.7φ 3本 1000*1000 支柱	14.9	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ室 下端ネット金網	押え金物 下端見切金物共 1300*14900	1.0	ヵ所			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
4	スチール製建具工事						
	SD-134 片開きフラッシュ戸	2000*800	2.0	ヵ所			
	取付調整費		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
5	塗装工事						
	(内部)						
	天井 ＮＡＤ塗	ｹｲｶﾙ面	315.0	m			
	建具 ＳＯＰ塗	鋼製建具	9.3	㎡			
	ﾈｯﾄ他 ＳＯＰ塗	鉄部	28.9	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
6	内装工事						
	(内部)						
	壁 フレキ板	t=4	42.1	㎡			
	天井 フレキ板	t=4	36.9	㎡			
	天井 ケイカル板	t=6	315.0	㎡			
	廻縁	クリアランス型　樹脂既製品	69.9	m			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
7	撤去工事						
	壁 下地撤去	LGS 集積共	42.1	㎡			
	壁 ボード撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	42.1	㎡			
	天井 下地撤去	LGS 集積共	352.0	㎡			
	天井 ボード撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	352.0	㎡			
	鋼製建具撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	3.2	㎡			
	キャットウォーク撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	86.7	m			
	発生材積込	仕上材	9.0	m3			
	発生材運搬		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
7	撤去工事						
	発生材処分	金属くず	6.6	m3			
	発生材処分	アスベスト含有物	2.4	m3			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
B	外構工事						
1	舗装工事		1.0	式			
2	構造物工事		1.0	式			
3	植栽工事		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
5	発生材処分費		1.0	式			
	合　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
1	舗装工事						
	鋤取	機械	43.9	m3			
	残土処分	一部構造物盛土利用 場外	33.9	m3			
	土工用機械運搬		1.0	式			
	アスファルト舗装	再生密粒ｱｽｺﾝ t=50 砕石 RC-40 t=150	207.0	㎡			
	コンクリート舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 溶接金網共 砕石 RC-40 t=150	8.2	㎡			
	タイル舗装	磁器質 100角 ﾓﾙﾀﾙ下地共 (既存土間ｺﾝ部)	500.0	㎡			
	タイル舗装	磁器質 100角 ﾓﾙﾀﾙ下地共 (既存土間ｺﾝ部) ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	53.4	㎡			
	タイル舗装	視覚障害者用 300角 ﾓﾙﾀﾙ下地共 (既存土間ｺﾝ部)	13.2	㎡			
	タイル舗装	段鼻ﾀｲﾙ (既存土間ｺﾝ部)	444.0	m			
	砂利敷き	B種 t=60	9.1	㎡			
	嵩上コンクリート	ﾀｲﾙ舗装部	5.0	m3			
	区画線	白線 W=100	107.0	m			
	車椅子マーク		7.0	ヵ所			

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	パーキングブロック		10.0	ヵ所			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
2	構造物工事						
	プラットホーム拡張	RC 1920*5700	1.0	ヵ所			
	プラットホーム階段	RC 1000*700	1.0	ヵ所			
	楽屋スロープ	RC 10650*2850	1.0	ヵ所			
	コンクリート擁壁	H=1200	10.8	m			
	排水溝コンクリート蓋	両側RC縁共 t=100 W=400	11.4	m			
	メッシュフェンス	基礎ブロック180*180*450共 H=1500	12.0	m			
	植栽桝用ブロック		31.2	m			
	歩車道境界ブロック	切下げ用	7.8	m			
	歩車道境界ブロック	多段切下げ用	5.4	m			
	エントランススロープ手摺	SUS H=800	73.1	m			
	寄付者銘板クリーニング	1125*7650	1.0	ヵ所			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
3	植栽工事						
	剪定	59本	1.0	式			
	伐採･伐根	118本	1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	自然石移設		1.0	式			
	芝張り	野芝　べた張り	51.2	㎡			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
4	撤去工事						
	アスファルト舗装撤去	集積共	34.4	㎡			
	コンクリート舗装撤去	集積共	25.6	㎡			
	タイル舗装撤去	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ存置 段鼻共 集積共	563.0	㎡			
	タイル舗装撤去	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積共	55.4	㎡			
	立上りタイル撤去	集積共	3.4	㎡			
	花崗岩平板舗装撤去	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ存置 集積共	3.0	㎡			
	歩車道境界ブロック撤去	Aﾀｲﾌﾟ 集積共	26.3	m			
	歩車道境界ブロック撤去	Bﾀｲﾌﾟ 集積共	8.0	m			
	歩車道境界ブロック撤去	多段切下げﾀｲﾌﾟ 集積共	1.8	m			
	コンクリート排水溝撤去	上部 H=250 蓋共 集積共	10.8	m			
	避難救助用基礎撤去	400φ H=300 集積共	2.0	ヵ所			
	カッター入	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	57.2	m			
	カッター入	ｱｽﾌｧﾙﾄ用	18.4	m			
	カッター入	ﾓﾙﾀﾙ用	42.8	m			

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	31.4	m3			
	発生材積込	内装材類	6.2	m3			
	発生材運搬		1.0	式			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
5	発生材処分費						
	発生材処分	アスファルト	4.0	t			
	発生材処分	コンクリート	69.7	t			
	発生材処分	混合物	6.2	m3			
	小　計						

番号	名　　称	形　状　寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
C	共通仮設費						
	仮囲い	成形鋼板 H=3000	1.0	式			
	出入口	ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 4500*6300	1.0	式			
	通用口	鋼製片開き戸 2000*900	1.0	式			
	室内環境測定		1.0	式			
	交通誘導員		1.0	式			
	率共通仮設費		1.0	式			
	計						

番号	名　　称	形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
D	諸経費						
	現場経費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						

現　場　説　明　書

1. 事業名称

社会資本整備総合交付金事業（都市再生整備計画）

2. 工事名称

○ 山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備建築主体工事（継続）
山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備電気設備工事（継続）
山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備機械設備工事（継続）

3. 工事場所

山梨市　万力　地内

4. 工事概要

○ ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）４階建て　延床面積5,991㎡　建築主体工事　一式
ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）４階建て　延床面積5,991㎡　電気設備工事　一式
ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）４階建て　延床面積5,991㎡　機械設備工事　一式

5. 工事範囲

・本工事の範囲は、設計図面、設計内訳書及び本現場説明書に示す範囲とする。
尚、軽微な変更については受注者負担とする。
・上記工事が同工期での発注となっているのでお互い協力すること。
・設計書に記載の項目数量は参考程度とし、設計図面、仕様書、現場調査に基づき見積りするものとする。
又、設計書の項目数量に増減があっても、原則、請負金額は変更しないものとする。
設計図面、設計書に不明不備なる点があった場合は、質問に対する回答により指示するものとする。

6. 工期

契約日の翌日から平成２８年８月３１日まで

7. 提出書類

・工事関係提出図書一覧（別添・１の本工事に関係する書類のみとする）
による他、必要と思われる書類等を工事の着手・施工・完成に当たり都度必要な書類を遅滞なく作成し監督員に提出する。
提出部数は３部（発注者・受注者・監理者）とする。
・月間工程表　毎月提出のこと（出来高進捗グラフ及び工程写真添付）
・週間工程表　毎週定例打合せ時に提出のこと（前後一週間の工程、議事録共）
・写真　工事記録写真は、設計図・設計内訳書に基づき詳細にわたり記録し提出すること。

8. 諸官庁への手続き

関係法規に関する諸手続きは受注者が行うものとする。
(建設リサイクル法、消防設備関係、少量危険物関係等必要なもの)
工事内容に変更が生じ、各事前届出書類に変更・訂正が生ずる場合の手続きは受注者が行うものとする。

9. 現地調査　工事の着手に先立ち、次の事項及び監督員の指示する事項について現地調査を行い、
その結果を図面、書面及び写真にまとめ速やかに監督員に報告する。
それらの調査結果は、仮設工事に充分反映させる。
特に既存設備についての調査は綿密に行い新規設備との取合い調整を検討し、
撤去範囲と既存利用範囲を明確にし、監督員に報告する。
・敷地周辺の環境、周辺の建物、周辺道路の交通状況、道路規制の有無
・近隣建物の損傷程度、構築物の構造、形状、特に基礎、下構築物などの詳細状況
・敷地内、敷地周辺、周辺道路に埋設されている上下水道、ガス管、電気ケーブル、マンホール等の仕様、レベル、重要度など

10. 施工の協力

工事を完成するために密接に関連する別途工事については、受注者は別途工事の施工に協力すると共に、円滑な工事進捗が行われるように調整する。
別途工事との調整に当たり、監督員より指示がある場合はこれに従う。

11. 作業時間

原則として、日曜日及び祝日は休工とし、作業時間は下記の通りとする。

8:30 AM　～　5:00 PM

作業日、作業時間について発注者より指示がある場合はこれに従う。
尚、騒音・振動の発生する工事については、近隣住民にも充分説明し、作業を行う。
やむを得ず休日作業、残業をする場合にはあらかじめ監督員の承諾を得ること。

12. 安全管理

労務管理に関しては、最大限の留意を払い、安全、火災予防及び衛生基準に沿い現場に責任者を置くこと。
工事搬入路は施工計画を提出し、監督員の承諾を得ること。
車両の通行路については常に清掃し、要所に安全監視員を配置し、交通及び近隣住民の安全に万全を期すこと。工事車両出入口については、交通誘導員等の配慮もすること。
尚、搬出入が頻繁なときは、人員適材適所に配備すること。

13. 総合図

各工事の施工に先立ち、各施工図の基準図となる総合図を作成する。総合図は施工図の作成に先立ち、建築・その他別途発注工事受注者の情報を全て記載し、それらの
接点細部調整を行うためのものとする。
監督員の指示により、受注者は元図（平面図・展開図・天井伏図等）を作成し、設備その他の各関連工事施工者は、協力して各工事の機器・器具類等を元図に記載し相互調整を行う。

14. モックアップ・サンプル等

工事を完成させるために必要な模型、型板、見本等は施工に先立ち、監督員の指示により製作して承認を得る。
承認を受けた物は、使用箇所、承認日時をつけて整理し、完成引渡し時まで保管する。

15. 工事の記録と報告

受注者は工事の進捗、現場打合せ事項、指示事項、現場行事、材料の搬入等の状況を示す報告及び出来高対照表、施工状況略図を記載した工事報告書を月一回提出する。
工事報告書には月間工程表、工事写真（定点撮影を含む）を添付する。
工事日報を提出する場合は監督員の指示による。
受注者は工事施工の一工程を完了した場合は、その施工が設計図書及び施工図に適合することを検査又は、確認して、監督員に報告する。

16. 製造者・専門工事業者の選定

主要材料、製品、機器及びそれらの製造者・専門工事業者について監督員の承認を得る。
指定がない場合又は「同等」と記載がある場合はその判定に必要な資料を提出し監督員の承認を得る。
受注者は受注者の総括のもとに、各製造者・専門工事業者の作業分担及び責任範囲を明らかにした選定届けを監督員に提出する。
製造者・専門工事業者選定届の記載事項は下記の通りとする。

・指定の有無
・専門工事業者名及び製造者（代理店扱いの場合は併記する）
・電話番号　　・担当者名　　・摘要

17. 各種検査

各検査は工期・工程を考慮し事前に被受検者に通達すること

・自主検査　受注者は、契約内容の履行を保証するために、現場組織とは別個の自己検査組織を編成する。着工後速やかに工事契約書及び設計図書の内容を十分理解したうえ、工事目的物の品質を確認するために必要な自主検査計画書を作成し、監督員に提出する。
自主検査計画に基づき検査を行い、工事目的物が工事契約書及び設計図書に示した品質を確保されているかどうかの確認をし、その内容と結果を記録して監督員に報告する。
自主検査を行う時期は、工事金の中間払いを受ける前、中間検査・完成検査の受検前、及びその他適時とする。

・監理者検査　監理者検査は、完成検査に先立って行う。受注者は、工事を完了して監理者検査を受ける前に自主検査を行い、工事目的物が完成後充分に機能することを確認してその結果を記録し検査時に提出する。
検査の結果、不適箇所は全て記録し、その処理方法、処理予定期日等を記載して提出し、監理者の指示に従って改修し再検査を受ける。監督官庁その他の検査は、受注者がその責において行う。監督員の立会いについては協議による。

・完成検査（竣工検査）　工事目的物が完成して、引渡しを行う前に完成検査を行う。完成検査は発注者が主体となり、監督員が補佐する。受注者は社内組織として受検体制をとる。検査の結果、不適箇所は全て記録し、監督員とその手直し方法を検討し、発注者の承認を得て手直しする。

18. 鍵の整理・提出

各所の鍵は、鍵合わせを行う。
鍵は整理札を突けて、建具配置図並びに鍵目録と共に鍵箱に収納して提出する。鍵数はマスターキーを含め、それぞれ３本を原則とする。
鍵箱には、建具の鍵に限らず、設備関係、操作盤関係の鍵類も合わせて収納する。

19. その他

・優先順位　設計図書の優先順位は①本現場説明書②特記仕様書③設計図④標準仕様書

・追加・変更　工事内容に追加・変更等が生ずる場合は、協議書を作成し発注者・監理者受注者の三者協議の上、承認を得た上で施工すること。
原則として工事金に増減が無いよう、追加・変更が生じる場合は事前に代替案等を作成し監督員に報告する。

・別途工事　設計図に示す。

・既存樹木　工事に当たり、既存樹木の枝葉が作業に影響を及ぼす場合は、発注者の承認を得た上で剪定すること。

以上

工事関係提出図書

時期	書類名称等	備考
工事着手前	工事請負契約書	提出物は写しで良い
	損害保険証書	提出物は写しで良い
	工事目的物火災保険加入証書	提出物は写しで良い
	工事着手届	
	主任技術者及び現場代理人届	経歴書を添付
	工事現場編成届	
	実施工程表	
	施工計画書	
	仮設計画図	
	総合出来高予定表	
	総合図・施工図作成工程表	
	着工前現場写真	
工事期間中	下請負人決定通知	
	機器・材料製造者一覧表	メーカーリスト等
	主要材料決定通知	メーカー・型式・品番・仕様等
	工事報告書	施工記録・工事進捗度などを含む
	工事記録写真	
	施工計画書・施工要領書	各工種工事着手前に提出すること
	施工図・機器製作図	承認印を押印
	試験・検査報告書	
	工事日誌	温度表共
	工事打合簿	承認印を押印
	協議書	承認印を押印
	申請・届出書類一覧（予定）表	提出先・申請者(代理者)・提出時期を記入
	出来高調書・請求書	
完成時	引渡図書明細書	
	自主検査報告書	
	完成検査報告書	
	引渡検査報告書	
	官公署届出書	提出物は写しで良い
	主要材料検査簿（数量比較表）	設計数量を100%とし、数量単位を統一し実施数量を計上
	各出荷証明書	主要材料検査簿に反映させること
	産業廃棄物管理表	
	工事完成届	
	工事目的物引渡書及び受領書	
	建物保守管理計画書(案)	機器・器具取扱説明書、建物維持管理書等
	各種保証書	防水・鍵・機器・器具等
	鍵・備品・予備品明細書及び受領書	
	施工図・機器製作図（完成図）	
	完成図(竣工図)	
	完成写真(竣工写真)	
	工事関係業者リスト	
	その他指示のある書類等	事前協議の上、決定するものとする

※ 上記書類に目次を付けた書類として整理し、竣工書類とする。
又、完成検査（監督員検査)時には作成し提出するものとする。

※ 上記書類等の提出方法(ファイル形状・別冊の可否等)・部数については、協議の上決定するものとする。